



EWHA Fischbach
Deutschland

Ort:	Deutschland
Auftraggeber:	DB Netz AG
Bauzeit:	05.2023 - 08.2023
Leistungen:	Erneuerung EWHA incl. Kabeltiefbau; OL-Anschlüsse
Auftragswert:	879.000 Euro



Im Zuge der Maßnahme wurde die elektrische Weichenheizung erneuert.

Hierzu werden die bestehenden Anlagen zurückgebaut, zwei neue Betonschalthäuser errichtet sowie die Kabelwege für die Erschließung der Weichen und Weichenheizstationen und Oberleitungsmaste erweitert.

Heizstäbe und Anschlusskästen der Weichen wurden ersetzt.

Zusätzlich wurde die 50-Hz-Verkabelung zum Stellwerk erneuert.

Beim Antransport des Betonschalthauses mussten wir einige logistische Hürden bewältigen.

Mehr erfahren: